

令和7年8月1日

工 事 設 計 書

工事名	特別養護老人ホーム久慈川荘塗装改修工事
場所	茨城県久慈郡大子町大字北田気551-1

No.	工事区分, 工種, 種別等	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設工事						
	外部足場架払	W=600 昇降階段共	680.4	m2			
	メッシュシート養生	防災2類	680.4	m2			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	小 計						
2	外壁補修工事						
	クラック補修	Vカット	1.0	式			
	シーリング	ALC目地(幅20mm深10m)	433.0	m			
	小 計						
3	塗装工事						
	高压洗浄	130kg 高压洗浄	584.0	m2			
	外壁塗装下塗り	弾性フィラー	238.8	m2			
	外壁塗装中塗り・上塗り	ラジカルシリコン樹脂塗装	475.0	m2			
	軒天塗装	無機化糖シーラーレス塗装	109.0	m2			
	雨樋塗装	シリコン樹脂塗料	21.0	m			
	小 計						

[illegible]